

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ความเป็นมา

จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และรอบอาคาร เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน

๓. แบบรูปรายการ

- ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ยกยอกำหนด

๔. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ งวด

๕. วงเงินในการจัดหาและราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๑ วงเงินในการจัดหาจากเงินบริจาค จำนวนเงิน ๑,๓๙๔,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.๒ ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒,๐๕๒,๗๐๐.- บาท (สองล้านห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชนิต มณีอินทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ วุฒิฉันทยาร)

งวดงาน - งวดเงิน

สิ่งก่อสร้าง	ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑

จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑.๑ ปักผัง
๑.๒ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
๑.๓ ก่อสร้างบ่อบำบัด ค.ส.ล. และฝาปิด ค.ส.ล.
๑.๔ ผังท่อลอดถนน
๑.๕ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

งวดที่ ๒ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๘๐% (ร้อยละแปดสิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๒.๑ ปรับระดับพื้นพร้อมบดอัดจนได้ระดับตามแบบและรายการ
 ๒.๒ ลงทรายรองพื้น
 ๒.๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และไหล่ทาง
 ๒.๔ ก่อสร้างรางรับน้ำตัววี ค.ส.ล.
 ๒.๕ ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. และงานเทาดาดคอนกรีต
 ๒.๖ ติดเส้นจราจร , รื้อถอนฟุตบาททางเท้าและซ่อมแซม
 ๒.๗ ติดป้ายถาวรประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
 และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ
 รายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
 (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)