



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๕๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ช่างโยธากำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒,๐๕๘,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางฐิติพร กิมาโส ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 - ๗.๒ นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน
 - ๗.๔ นายธีรศักดิ์ เต็มแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางฐิติพร กิมาโส)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารกายภาพ	แบบเลขที่	สสจ.กจ.07/2566	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี อำเภอนองปรีอ จังหวัดกาญจนบุรี			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	ฐานรากเสาเข็มเจาะ		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	457,304	0		
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	106,433	0		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	125,556	0		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	103,380	0		
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง	211,349	0		
	1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น	130,308	0		
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง (รวมวงกบ)	145,530	0		
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	62,440	0		
	1.2.7 งานทาสี	77,276	0		
	1.2.8 งานระบบสุขาภิบาล	29,897	0		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	21,064	0		
	1.3 งานระบบไฟฟ้า				
	1.3.1 งานระบบไฟฟ้า	105,610	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,576,147	0		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,576,147	0		

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารกายภาพ	แบบเลขที่	สสจ.กจ.07/2566	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี อำเภอนองปรีอ จังหวัดกาญจนบุรี			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	ฐานรากเสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็กกล่อง GL 100 x 50 x 1.4 มม. (นน. 2.95 กก./ม.)	กก.	871.67	32.226	28,090.44	0.00	0.00	28,090.44
	- เหล็กกล่อง GL 75 x 38 x 1.4 มม. (นน. 2.16 กก./ม.)	กก.	563.70	33.358	18,803.90	0.00	0.00	18,803.90
	- เหล็กกล่อง GL 50 x 50 x 1.4 มม. (นน. 2.03 กก./ม.)	กก.	570.98	31.800	18,157.16	0.00	0.00	18,157.16
	- เหล็กกล่อง GL 38 x 38 x 1.4 มม. (นน. 1.53 กก./ม.)	กก.	444.88	31.630	14,071.55	0.00	0.00	14,071.55
2	แผ่นเหล็กรูปขนาด 200x200 ทน 9 มม.	แผ่น	19.00	147.222	2,797.22	0.00	0.00	2,797.22
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	2,451.23	0.00	0.00	10.00	24,512.30	24,512.30
	รวม (1.1.2)				81,920.28		24,512.30	106,432.58
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	หลังคา METAL SHEET ทน 0.35 มม. (ระบุสีภายหลัง)	ตร.ม.	270.00	270.00	72,900.00	70.00	18,900.00	91,800.00
	ติดตั้งฉนวนกันความร้อนชนิด PU+พอยล์ 1 ด้าน ทน 25 มม.							
2	FLASHING METAL SHEET ทน 0.35 มม. (ระบุสีภายหลัง)	ม.	38.00	180.00	6,840.00	50.00	1,900.00	8,740.00
3	สกรูยึดแผ่นปลายสว่าน แบบไม่เป็นสนิม ขนาด 1 1/2"	ตัว	1,100.00	2.50	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
4	ระแนงหน้ามุก							
	- เหล็กกล่อง GL 38 x 38 x 1.4 มม. (นน. 1.53 กก./ม.)	กก.	30.00	31.630	948.90	10.00	300.00	1,248.90
	- ไม้ระแนง	ตร.ม.	3.80	145.00	551.00	45.00	171.00	722.00
5	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 2in1	ม.	66.00	126.00	8,316.00	45.00	2,970.00	11,286.00
6	รางน้ำฝน METAL SHEET พับ ทน 0.35 มม.	ม.	4.50	220.00	990.00	25.00	112.50	1,102.50
7	ท่อรับน้ำฝน PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมทาสี	ม.	2.80	500.00	1,400.00	210.00	588.00	1,988.00
8	ปิดจั่วแผ่นโฟมเบอร์ซีเมนต์ ทน 6 มม.	ตร.ม.	25.96	120.00	3,115.20	108.00	2,803.68	5,918.88
	รวม (1.2.1)				97,811.10		27,745.18	125,556.28
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าเพดานระบายอากาศสมาร์ทบอร์ด ทน 4 มม. ติดตาข่ายกันแมลง							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	70.00	360.00	25,200.00	75.00	5,250.00	30,450.00
2	ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	18.00	430.00	7,740.00	75.00	1,350.00	9,090.00
3	ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	152.00	345.00	52,440.00	75.00	11,400.00	63,840.00
	รวม (1.2.2)				85,380.00		18,000.00	103,380.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี อำเภอนองปรีอ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	86.66	296.00	25,651.36	94.00	8,146.04	33,797.40
2	ก่ออิฐฉาบปูน	ตร.ม.	170.40	181.00	30,842.40	56.00	9,542.40	40,384.80
3	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	451.74	82.00	37,042.68	87.00	39,301.38	76,344.06
4	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	53.20	80.00	4,256.00	105.00	5,586.00	9,842.00
5	เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	154.24	90.00	13,881.24	46.00	7,094.86	20,976.10
6	ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 20x20ซม.	ตร.ม.	62.38	315.00	19,649.70	166.00	10,355.08	30,004.78
	รวม (1.2.3)				131,323.38		80,025.76	211,349.14
	1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น							
1	ผิวพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม.	ตร.ม.	152.00	350.00	53,200.00	222.00	33,744.00	86,944.00
2	ผิวพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน	ตร.ม.	25.00	350.00	8,750.00	222.00	5,550.00	14,300.00
3	ผิวพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน	ตร.ม.	18.00	330.00	5,940.00	158.00	2,844.00	8,784.00
4	ผิวพื้นขัดหยาบ	ตร.ม.	120.00	105.00	12,600.00	64.00	7,680.00	20,280.00
	รวม (1.2.4)				80,490.00		49,818.00	130,308.00
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง - อุปกรณ์ครบชุด (รวมวงกบ)							
1	D1 กระฉาก-อลูมิเนียม	ชุด	2.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2	D2 กระฉาก-อลูมิเนียม	ชุด	2.00	17,550.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
3	D3 UPVC ขนาด 0.70x2.00ม.	ชุด	3.00	3,850.00	11,550.00	345.00	1,035.00	12,585.00
4	D4 กระฉาก-อลูมิเนียม	ชุด	1.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5	D5 UPVC ขนาด 0.80x2.00ม.	ชุด	1.00	4,260.00	4,260.00	345.00	345.00	4,605.00
6	W1 กระฉาก-อลูมิเนียม	ชุด	15.00	4,608.00	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
7	W2 กระฉาก-อลูมิเนียม	ชุด	4.00	720.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
	รวม (1.2.5)				144,150.00		1,380.00	145,530.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครกเคลื่อนขา	ชุด	4	3,490.00	13,960.00	450.00	1,800.00	15,760.00
2	โถปัสสาวะ	ชุด	1	4,940.00	4,940.00	450.00	450.00	5,390.00
3	อ่างล้างมือ	ชุด	4	2,790.00	11,160.00	450.00	1,800.00	12,960.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	4	320.00	1,280.00	70.00	280.00	1,560.00
5	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	ชุด	7	420.00	2,940.00	75.00	525.00	3,465.00
6	สายฉีดชำระ	ชุด	4	440.00	1,760.00	70.00	280.00	2,040.00
7	ราวแขวนผ้า ขูบโครเมียม	ชุด	3	230.00	690.00	70.00	210.00	900.00
8	ชุดฝักบัวสายอ่อน	ชุด	3	440.00	1,320.00	70.00	210.00	1,530.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี อำเภอนองบรีอ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	ที่ใส่สบู ขุบโครเมียม	ชุด	3	460.00	1,380.00	70.00	210.00	1,590.00
10	สติกบาวล์ ผักบัว ขุบโครเมียม	ชุด	3	230.00	690.00	35.00	105.00	795.00
11	ก๊อมน้ำเตี้ย	ชุด	3	350.00	1,050.00	25.00	75.00	1,125.00
12	กระจก	ชุด	4	800.00	3,200.00	70.00	280.00	3,480.00
13	สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน	ชุด	1	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00
14	ราวจับสแตนเลสแบบพับได้ในแนวดิ่ง	ชุด	2	2,750.00	5,500.00	105.00	210.00	5,710.00
15	ราวจับสแตนเลสแบบพับได้ในแนวราบ	ชุด	1	2,450.00	2,450.00	105.00	105.00	2,555.00
16	ราวทรงตัวรูปตัว L	ชุด	1	2,760.00	2,760.00	70.00	70.00	2,830.00
	รวม (1.2.6)				55,730.00		6,710.00	62,440.00
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีกันสนิม	ตร.ม.	263.17	35.00	9,210.95	35.00	9,210.95	18,421.90
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	263.17	38.00	10,000.46	38.00	10,000.46	20,000.92
3	สีน้ำอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ทาภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	571.37	34.00	19,426.58	34.00	19,426.58	38,853.16
	รวม (1.2.7)				38,637.99		38,637.99	77,275.98
	1.2.8 งานระบบสุขาภิบาล							
1	ท่อ PVC ชั้น 13.5							
	- Dia. 3/4"	ฟุต	6.00	70.09	420.54	120.00	720.00	1,140.54
	- Dia. 1/2"	ฟุต	6.00	60.75	364.50	120.00	720.00	1,084.50
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ยึดท่อ	เหมา	1.00	392.52	392.52	117.76	117.76	510.28
2	ท่อ PVC ชั้น 8.5							
	- Dia. 4"	ฟุต	3.00	538.32	1,614.96	400.00	1,200.00	2,814.96
	- Dia. 2"	ฟุต	5.00	161.68	808.40	160.00	800.00	1,608.40
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ยึดท่อ	เหมา	1.00	1,211.68	1,211.68	363.50	363.50	1,575.18
3	- มาตรฐานน้ำ Dia. 3/4"	ชุด	1.00	1,833.00	1,833.00	150.00	150.00	1,983.00
4	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร	ชุด	2.00	6,390.00	12,780.00	1,000.00	2,000.00	14,780.00
5	บ่อซึมซีเมนต์ 4ชั้น พร้อมฝาปิด	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	300.00	1,200.00	4,400.00
	รวม (1.2.8)				22,625.60		7,271.26	29,896.86

อาคารกายภาพ

โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี อำเภอนองปรี จังหวัดกาฬจนบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ป้ายอาคาร							
	— เหล็กกล่อง 75 x 75 x 2.3 มม. (นน. 4.62 กก./ม.)	กก.	34.65	36.570	1,267.15	10.00	346.50	1,613.65
	— เหล็กกล่อง GL 38 x 38 x 1.4 มม. (นน. 1.53 กก./ม.)	กก.	90.97	31.630	2,877.38	10.00	909.70	3,787.08
	— พุกเหล็ก 12 มม.	ตัว	12.00	15.00	180.00	0.00	0.00	180.00
	— ระแนงไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ ผิวลวกมูม	ตร.ม.	8.68	290.00	2,517.20	45.00	390.60	2,907.80
	— ตัวหนังสือพร้อมตรากระทรวงสาธารณสุข สแตนเลส	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	— แผ่นเหล็กขนาด 150x150 หนา 6 มม.	แผ่น	3.00	125.230	375.69	0.00	0.00	375.69
2	ราวพุงสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิ้ว	ม.	6.00	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	รวม (1.2.9)				19,417.42		1,646.80	21,064.22
	1.3 งานระบบไฟฟ้า							
	1.3.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟดาวนไลท์ LED 15 W ติดลอย	ชุด	14.00	450.00	6,300.00	115.00	1,610.00	7,910.00
2	โคมไฟดาวนไลท์ LED 15 W ฝังฝ้า	ชุด	53.00	420.00	22,260.00	115.00	6,095.00	28,355.00
3	พัดลมระบายอากาศ 10" แบบฝังฝ้าเพดาน	ชุด	8.00	1,100.00	8,800.00	650.00	5,200.00	14,000.00
4	สวิตช์	ชุด	25.00	75.00	1,875.00	80.00	2,000.00	3,875.00
5	เต้ารับ แบบคู่ มีกราวด์	ชุด	21.00	220.00	4,620.00	90.00	1,890.00	6,510.00
6	ค่าแรงเดินสายไฟร้อยท่อพร้อมอุปกรณ์	จุด	46.00	600.00	27,600.00	150.00	6,900.00	34,500.00
7	ตู้เมนควบคุมวงจรไฟฟ้า ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ตัดไฟ	ตู้	1.00	2,560.00	2,560.00	300.00	300.00	2,860.00
8	ไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง	ชุด	4.00	1,700.00	6,800.00	200.00	800.00	7,600.00
	รวม (1.3.1)				80,815.00		24,795.00	105,610.00