




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารอุบัติเหตุ - ดูกเงิน จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอยางชุม จังหวัดกาญจนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๒๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 

- ก่อสร้างต่อเติมอาคารอุบัติเหตุ - ดูกเงิน จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอยางชุม จังหวัดกาญจนบุรี ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ช่างโยธากำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒,๕๒๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น
  - ๖.๒ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางฐิติพร กิมาโส ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  - ๗.๒ นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  - ๗.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - ๗.๔ นายธีรศักดิ์ เต็มแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางฐิติพร กิมาโส)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง)



## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3365/2567 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ต่อเติมอาคาร อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน						
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา						
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี						
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	สสจ.กจ.21/2567			พื้นที่อาคาร	154	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	7	แผ่น	จำนวนชั้น	1	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาญจนบุรี			ประจำเดือน	กันยายน 2567		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			ประจำเดือน	มีนาคม 2566		
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567			แจ้งราคาเมื่อเดือน	ตุลาคม 2567		

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	ฐานรากตอกเสาเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,931,319	0	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3052	2,520,758	0	สรุป ปร.5ก
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	สรุป ปร.5ข
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	0	0	สรุป ปร.4พ
			0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		2,520,758	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		2,520,000	0	
	พื้นที่อาคาร 154 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	16,364	0 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นางฐิติพร กิมมาโส) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสาวพัลลภวรรณ ถาวรกุล) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง) นายช่างโยธา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี



## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมอาคาร อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	แบบเลขที่	สสจ.กจ.21/2567	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	ฐานรากตอกเสาเข็ม		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	498,006			
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	95,802			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	176,110			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	99,033			
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง	294,261			
	1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น	111,478			
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง (รวมวงกบ)	147,219			
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	18,200			
	1.2.7 งานทาสี	83,035			
	1.2.8 งานระบบสุขาภิบาล	48,036			
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	78,726			
	1.3 งานระบบไฟฟ้า				
	1.3.1 งานระบบไฟฟ้า	77,059			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,726,964			
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	204,355			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	204,355			
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,931,319			

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมอาคาร อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	แบบเลขที่	สสจ.กจ.21/2567	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	ฐานรากตอกเสาเข็ม		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0		
	รวมค่างานส่วนที่ 2		0		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		0		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		0		



## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ต่อเติมอาคาร อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	แบบเลขที่	สสจ.กจ.21/2567
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	63.17	0.00	0.00	142.00	8,969.96	8,969.96
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	7.27	513.00	3,729.51	104.00	756.08	4,485.59
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.30	2,420.00	3,146.00	532.00	691.60	3,837.60
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC. ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	46.62	2,850.00	132,867.00	426.00	19,860.12	152,727.12
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ ( ใช้ 70% ของทั้งหมด )	ตร.ม.	255.50	260.00	66,430.00	0.00	0.00	66,430.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ( คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้ )	ลบ.ฟ.	76.65	280.00	21,462.00	0.00	0.00	21,462.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	365.00	0.00	0.00	139.00	50,735.00	50,735.00
6	ตะปู	กก.	114.00	31.15	3,551.10	0.00	0.00	3,551.10
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	191.85	23.153	4,441.90	4.40	844.14	5,286.04
	- RB 9 มม.	กก.	2,968.78	22.475	66,723.22	4.40	13,062.61	79,785.83
8	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 16 มม.	กก.	2,384.12	21.303	50,788.80	3.60	8,582.81	59,371.62
	- DB 20 มม.	กก.	1,406.71	21.222	29,853.20	3.10	4,360.80	34,214.00
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	209.00	34.21	7,149.89	0.00	0.00	7,149.89
	รวม (1.1.1)				390,142.62		107,863.13	498,005.75
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. (นน. 3.50 กก./ม.)	กก.	859.37	25.71	22,094.40	0.00	0.00	22,094.40
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (นน. 5.66 กก./ม.)	กก.	803.00	24.70	19,834.10	0.00	0.00	19,834.10
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. (นน. 6.71 กก./ม.)	กก.	981.55	26.30	25,814.77	0.00	0.00	25,814.77
2	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	2,643.92	0.00	0.00	10.00	26,439.20	26,439.20
3	แผ่นเหล็กขนาด 150x150 ทน 6 มม.	แผ่น	15.00	98.00	1,470.00	10.00	150.00	1,620.00
	รวม (1.1.2)				69,213.27		26,589.20	95,802.47



สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	<b>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา</b>							
1	หลังคา METAL SHEET หนา 0.47 มม. (ระบุสีภายหลัง)	ตร.ม.	210.00	660.00	138,600.00	70.00	14,700.00	153,300.00
	ติดตั้งฉนวนกันความร้อนชนิด PU FOAM 50 มม.							
2	ครอบสันหลังคา METAL SHEET หนา 0.47 มม. (ระบุสีภายหลัง)	ม.	37.00	180.00	6,660.00	50.00	1,850.00	8,510.00
3	สกรูยึดแผ่นปลายส่วาน แบบไม่เป็นสนิม (ระบุสีภายหลัง)	ตัว	840.00	2.50	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
4	ไม้เชิงชาย 2 in 1 ขนาด 23.5x305x2.2 ซม.	ม.	60.00	130.33	7,819.80	73.00	4,380.00	12,199.80
	<b>รวม (1.2.1)</b>				<b>155,179.80</b>		<b>20,930.00</b>	<b>176,109.80</b>
	<b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>							
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	101.30	345.00	34,948.50	97.00	9,826.10	44,774.60
	โครงเหล็กชุบสังกะสี 0.40 x 1.00 ม.							
2	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดทนชื้น	ตร.ม.	6.50	430.00	2,795.00	97.00	630.50	3,425.50
	โครงเหล็กอบสังกะสี 0.40 x 1.00 ม.							
3	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 6 มม.	ตร.ม.	15.50	360.00	5,580.00	75.00	1,162.50	6,742.50
	โครงโครงเหล็กอบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
4	ฝ้าเพดานระบายอากาศ หนา 4 มม. รุ่นกันแมลง	ตร.ม.	75.00	360.00	27,000.00	75.00	5,625.00	32,625.00
	โครงโครงเหล็กอบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.							
5	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 6 มม.	ตร.ม.	28.88	345.00	9,963.60	52.00	1,501.76	11,465.36
	โครงโครงเหล็กอบสังกะสี T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.							
	<b>รวม (1.2.2)</b>				<b>80,287.10</b>		<b>18,745.86</b>	<b>99,032.96</b>
	<b>1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง</b>							
1	ผนังก่ออิฐมวลฉนวน	ตร.ม.	265.00	296.00	78,440.00	94.00	24,910.00	103,350.00
2	ผนังก่ออิฐมวลฉนวน	ตร.ม.	52.00	607.00	31,564.00	176.00	9,152.00	40,716.00
3	งานฉาบปูนเรียบผิวผนังภายใน - ภายนอกอาคาร	ตร.ม.	512.00	82.00	41,984.00	95.00	48,640.00	90,624.00
4	เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.07 x 0.10 ม.	ม.	253.60	90.00	22,824.00	46.00	11,665.60	34,489.60
5	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.	ตร.ม.	36.50	333.00	12,154.50	166.00	6,059.00	18,213.50
6	ผนังเบาไฟเบอร์ซีเมนต์บุ 2 ด้าน หนา 10 มม.	ตร.ม.	7.60	535.00	4,066.00	120.00	912.00	4,978.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
7	คิ้วอลูมิเนียม	ม.	14.00	93.00	1,302.00	42.00	588.00	1,890.00
	<b>รวม (1.2.3)</b>				<b>192,334.50</b>		<b>101,926.60</b>	<b>294,261.10</b>



โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

แบบเลขที่

สสจ.กจ.21/2567

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น</b>							
1	พื้นผิวหินขัด ผึงเส้น PVC	ตร.ม.	145.00	300.00	43,500.00	207.00	30,015.00	73,515.00
2	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	ตร.ม.	6.50	330.00	2,145.00	158.00	1,027.00	3,172.00
3	พื้นผิวหินล้าง/ทรายล้าง	ตร.ม.	16.00	335.00	5,360.00	104.00	1,664.00	7,024.00
4	บัวเชิงผนังหินขัด	ม.	133.50	120.00	16,020.00	75.00	10,012.50	26,032.50
5	ขอบทางลาด คลส.	ม.	10.20	140.00	1,428.00	30.00	306.00	1,734.00
	<b>รวม (1.2.4)</b>				<b>68,453.00</b>		<b>43,024.50</b>	<b>111,477.50</b>
	<b>1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง (รวมวงกบ)</b>							
1	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม	ชุด	4.00	6,750.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
2	D2 ประตูบานเลื่อน	ชุด	3.00	6,300.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
3	D3 ประตูบานเลื่อน	ชุด	1.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
4	D4 ประตูบานเปิด PVC	ชุด	1.00	2,033.00	2,033.00	175.00	175.00	2,208.00
5	D5 ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียมสือบขาว ช่องแสงกระจกฝ้า	ชุด	1.00	11,211.00	11,211.00	0.00	0.00	11,211.00
6	D6 ประตูบานเปิดช่องเกล็ดอลูมิเนียมสือบขาว	ชุด	2.00	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
7	W1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่มั่งลวด/หน้าต่างกระจกติดตาย	ชุด	4.00	11,520.00	46,080.00	0.00	0.00	46,080.00
8	W2 หน้าต่างบานเลื่อนมั่งลวดด้านใน	ชุด	2.00	4,320.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
9	W3 หน้าต่างบานเลื่อนมั่งลวดด้านใน	ชุด	2.00	2,160.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
10	W4 หน้าต่างบานเลื่อนคู่มั่งลวด/หน้าต่างกระจกติดตาย	ชุด	4.00	4,440.00	17,760.00	0.00	0.00	17,760.00
	<b>รวม (1.2.5)</b>				<b>147,044.00</b>		<b>175.00</b>	<b>147,219.00</b>
	<b>1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</b>							
1	ชักโครก	ชุด	1	4,250.00	4,250.00	450.00	450.00	4,700.00
2	อ่างล้างหน้า	ชุด	1	3,020.00	3,020.00	450.00	450.00	3,470.00
4	กระจกเงาสีเหลี่ยม กรอบอลูมิเนียมมอสีขาว ขนาด 80x60ซม.	ชุด	1	358.00	358.00	70.00	70.00	428.00
5	ฝักบัวอาบน้ำ สแตนเลส	ชุด	1	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00
6	ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	ชุด	1	500.00	500.00	35.00	35.00	535.00
7	ก๊อมน้ำเตี้ย สแตนเลส	ชุด	1	400.00	400.00	25.00	25.00	425.00
8	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลสแบบติดผนัง	ชุด	1	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00
9	ราวแขวนผ้า สแตนเลส	ชุด	1	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00
10	ตู้ซิงค์บานคู่	ชุด	1	1,070.00	1,070.00	150.00	150.00	1,220.00
11	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	ชุด	2	268.00	536.00	75.00	150.00	686.00
12	ส้วมปาวส้ว	ชุด	4	109.00	436.00	35.00	140.00	576.00
13	เคาร์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวกรูแกรนิต	ม.	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	<b>รวม (1.2.6)</b>				<b>16,520.00</b>		<b>1,680.00</b>	<b>18,200.00</b>



สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2.7 งานทาสี</b>							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ (ภายใน)	ตร.ม.	337	50.00	16,829.00	30.00	10,097.40	26,926.40
2	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ (ภายนอก)	ตร.ม.	170	54.00	9,180.00	34.00	5,780.00	14,960.00
3	สีกันสนิม	ตร.ม.	257	32.00	8,237.44	35.00	9,009.70	17,247.14
4	สีน้ำมันทับหน้า	ตร.ม.	257	55.00	14,135.00	38.00	9,766.00	23,901.00
	<b>รวม (1.2.7)</b>				<b>48,381.44</b>		<b>34,653.10</b>	<b>83,034.54</b>
	<b>1.2.8 งานระบบสุขาภิบาล</b>							
1	ท่อประปา ท่อ PVC. ชั้น 13.5							
	- Dia. 3/4"	เส้น	13	76.00	970.52	120.00	1,532.40	2,502.92
	- Dia. 1"	เส้น	8	120.00	960.00	120.00	960.00	1,920.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	1,544.42	1,544.42	463.32	463.32	2,007.74
2	ท่อน้ำทิ้ง/ท่อส้วม/ท่ออากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 1 "	เส้น	2	84.00	168.00	160.00	320.00	488.00
	- Dia. 2 "	เส้น	7	216.00	1,512.00	160.00	1,120.00	2,632.00
	- Dia. 3"	เส้น	6	476.00	2,856.00	300.00	1,800.00	4,656.00
	- Dia. 4"	เส้น	4	768.00	3,072.00	400.00	1,600.00	4,672.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	5,952.00	5,952.00	1,785.60	1,785.60	7,737.60
3	อุปกรณ์ยึดท่อ	เหมา	1	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00
4	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไร้อากาศ พร้อมติดตั้ง	งาน	1	15,200.00	15,200.00	1,020.00	1,020.00	16,220.00
5	บ่อพักน้ำทิ้ง	งาน	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	<b>รวม (1.2.8)</b>				<b>37,134.94</b>		<b>10,901.32</b>	<b>48,036.26</b>
	<b>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด</b>							
1	ราวจับสแตนเลส (ST1)	ม.	10	2,000.00	20,246.00	0.00	0.00	20,246.00
2	ราวกันตกสแตนเลส (ST2)	ม.	8	2,800.00	21,280.00	0.00	0.00	21,280.00
3	งานย้ายระบบเดิมอากาศ	งาน	1	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
4	ย้ายบิ๊มลมพร้อมติดตั้ง	งาน	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	<b>รวม (1.2.9)</b>				<b>78,726.00</b>		<b>0.00</b>	<b>78,726.00</b>
	<b>1.3 งานระบบไฟฟ้า</b>							
	<b>1.3.1 งานระบบไฟฟ้า</b>							
1	โคมไฟ 120x30 cm LED T8 ขนาดหลอด 2-20 W ฝังฝ้า	ชุด	17	1,900.00	32,300.00	150.00	2,550.00	34,850.00
2	โคมไฟ DOWNLIGHT 6" ฝังฝ้าเพดาน ชั่วE27	ชุด	2	550.00	1,100.00	115.00	230.00	1,330.00
3	สวิตช์เปิด-ปิด พร้อมฝาครอบพลาสติก	ชุด	11	75.00	825.00	80.00	880.00	1,705.00



โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

แบบเลขที่

สสจ.กจ.21/2567

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	เต้ารับไฟฟ้า แบบคูลมีสายกราวด์	ชุด	17	220.00	3,740.00	90.00	1,530.00	5,270.00
5	ตู้ LOAD CENTER แบบมีเมนเบรกเกอร์จำนวน 12 ช่อง	ชุด	1	7,390.00	7,390.00	800.00	800.00	8,190.00
6	โคมไฟฉุกเฉิน หลอด LED	ชุด	4	1,480.00	5,920.00	120.00	480.00	6,400.00
7	สายไฟ THW 1.5 sqmm.	ม.	250	6.00	1,500.00	5.00	1,250.00	2,750.00
8	สายไฟ THW 2.5 sqmm.	ม.	200	10.00	2,000.00	7.00	1,400.00	3,400.00
9	สายไฟ THW 10 sqmm.	ม.	60	41.00	2,460.00	16.00	960.00	3,420.00
10	ท่อร้อยสายไฟ	ท่อน	50	72.00	3,600.00	48.00	2,400.00	6,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	2,880.00	2,880.00	864.00	864.00	3,744.00
	รวม (1.3.1)				63,715.00		13,344.00	77,059.00
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
	2.1.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	B1							
	ตู้ลอยบานเปิด-ปิด + ไฟ LED ขนาด 2.7 x 0.4 x 0.60 ม.	ชุด	1	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	เคาน์เตอร์ คสล. บุแกรนิตพร้อมอ่างล้างมือ และอุปกรณ์	ชุด	1	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
2	B2							
	ตู้ลอยบานเปิด-ปิด + ไฟ LED ขนาด 2.7 x 0.4 x 0.60 ม.	ชุด	1	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	เคาน์เตอร์ คสล. บุแกรนิตพร้อมอ่างล้างมือ และอุปกรณ์	ชุด	1	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
3	B3A							
	ตู้ลอยบานเปิด-ปิด + ไฟ LED ขนาด 2.3 x 0.4 x 0.60 ม.	ชุด	1	18,755.00	18,755.00	0.00	0.00	18,755.00
	เคาน์เตอร์ คสล. บุแกรนิตพร้อมอ่างล้างมือ และอุปกรณ์	ชุด	1	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
4	B3B							
	ตู้ลอยบานเปิด-ปิด + ไฟ LED ขนาด 3.3 x 0.40 x 0.60 ม.	ชุด	1	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
	เคาน์เตอร์ คสล. บุแกรนิตพร้อมอ่างล้างมือ 2 ชุด และอุปกรณ์	ชุด	1	38,550.00	38,550.00	0.00	0.00	38,550.00
	รวม (2.1.1)				204,355.00		0.00	204,355.00