




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมห้องทันตกรรม จำนวน ๑ งาน ที่ โรงพยาบาลท่ากระดาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๙๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม จำนวน ๑ งาน ที่ โรงพยาบาลท่ากระดาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ช่างโยธากำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑,๔๙๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางฐิติพร กิมาโส ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 - ๗.๒ นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธามหาชำนาญงาน
 - ๗.๔ นายธีรศักดิ์ เดิมแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางฐิติพร กิมาโส)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ เดิมแสง)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3338/2567 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องทันตกรรม					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี					
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกชน			พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	7	แผ่น	จำนวนชั้น	1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาญจนบุรี	ประจำเดือน	สิงหาคม 2567			
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	ประจำเดือน	มีนาคม 2566			
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	ตุลาคม 2567		

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	ฐานรากเสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,132,927	0	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3065	1,480,169	0	สรุป ปร.5ก
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	14,400	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	15,408	0	สรุป ปร.5ข
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	0	0	สรุป ปร.4พ
			0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,495,577	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,495,000	0	
พื้นที่อาคาร		ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางจิตติพร กิมาโส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		แบบเลขที่	เอกชน	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	ฐานรากเสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	193,034	0	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	25,368	0	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	56,934	0	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	60,480	0	
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง	165,556	0	
	1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น	65,388	0	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง (รวมวงกบ)	150,100	0	
	1.2.6 งานทาสี	39,251	0	
	1.2.7 งานระบบประปา-สุขาภิบาล	103,470	0	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	16,285	0	
	1.3 งานระบบไฟฟ้า			
	1.3.1 งานระบบไฟฟ้า	84,555	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	960,421	0	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	172,506	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	172,506	0	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,132,927	0	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	ฐานรากเสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	2.1.1 งานระบบระบายอากาศ	14,400	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	14,400	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

โครงการก่อสร้าง

ซ่อมแซมห้องทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็กกล่อง GI 75 x 38 x 1.4 มม. (นน. 2.16 กก./ม.)	กก.	240.84	58.46	14,079.51	0.00	0.00	14,079.51
	- เหล็กกล่อง GI 38 x 38 x 1.4 มม. (นน. 1.53 กก./ม.)	กก.	128.52	53.26	6,844.98	0.00	0.00	6,844.98
2	- เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม. (นน. 2.33 กก./ม.)	กก.	13.98	43.63	609.95	0.00	0.00	609.95
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	383.34	0.00	0.00	10.00	3,833.40	3,833.40
	รวม (1.1.2)				21,534.43		3,833.40	25,367.83
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. (ระบุสีภายหลัง)	ตร.ม.	73.50	269.00	19,771.50	70.00	5,145.00	24,916.50
2	FLASHING METAL SHEET หนา 0.35 มม. (ระบุสีภายหลัง)	ม.	35.00	160.00	5,600.00	50.00	1,750.00	7,350.00
3	สกรูยึดแผ่นปลายสว่าน แบบไม่เป็นสนิม ขนาด 1 1/2"	ตัว	294.00	2.50	735.00	0.00	0.00	735.00
4	ปิดหน้าจั่ว							
	- เกราะเหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.4 มม. (นน. 0.87 กก./ม.)	กก.	31.32	55.13	1,726.67	10.00	313.20	2,039.87
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม.	ตร.ม.	8.00	311.00	2,488.00	95.00	760.00	3,248.00
5	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 2in1	ม.	30.00	107.00	3,210.00	45.00	1,350.00	4,560.00
6	ระแนงบังแดด							
	- เกราะเหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.4 มม. (นน. 0.87 กก./ม.)	กก.	93.96	55.13	5,180.01	10.00	939.60	6,119.61
	- ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ 7.5x300x0.8 ซม.	ม.	177.00	25.00	4,425.00	20.00	3,540.00	7,965.00
	รวม (1.2.1)				43,136.19		13,797.80	56,933.99
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์							
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	28.00	360.00	10,080.00	75.00	2,100.00	12,180.00
2	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	115.00	345.00	39,675.00	75.00	8,625.00	48,300.00
	รวม (1.2.2)				49,755.00		10,725.00	60,480.00

โครงการก่อสร้าง

ซ่อมแซมห้องทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	125.00	181.00	22,625.00	56.00	7,000.00	29,625.00
2	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น (ห้องเอ็กซเรย์)	ตร.ม.	26.60	607.00	16,146.20	162.00	4,309.20	20,455.40
3	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.	ตร.ม.	257.60	200.00	51,520.00	95.00	24,472.00	75,992.00
4	เสาเอ็น-ทับหลัง เหล็ก GI 75x38x1.4 มม. (นน. 2.16 กก./ม.)	กก.	349.92	53.99	18,892.18	46.00	16,096.32	34,988.50
5	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	26.60	82.00	2,181.20	87.00	2,314.20	4,495.40
	รวม (1.2.3)				111,364.58		54,191.72	165,556.30
	1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น							
1	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40x0.40 ม.	ตร.ม.	120.00	370.00	44,400.00	158.00	18,960.00	63,360.00
2	ผิวพื้นขัดหยาบ	ตร.ม.	12.00	105.00	1,260.00	64.00	768.00	2,028.00
	รวม (1.2.4)				45,660.00		19,728.00	65,388.00
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง (รวมวงกบ)							
1	ป ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.20 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	6.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
2	ป1 ประตูบานเลื่อน ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3	น. หน้าต่างบานเลื่อน 1.20 x 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	8.00	3,800.00	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
4	ชุดบานเลื่อนอลูมิเนียมหน้าห้องบัตร 1.10x2.00ม. + อุปกรณ์	ชุด	1.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5	ชุดบานเลื่อนอลูมิเนียมหน้าเคาน์เตอร์ห้องบัตร 1.20x2.50ม. + อุปกรณ์	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	รวม (1.2.5)				150,100.00		0.00	150,100.00
	1.2.6 งานทาสี							
1	สีกันสนิม	ตร.ม.	77.57	32.00	2,482.24	35.00	2,714.95	5,197.19
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	77.57	55.00	4,266.35	38.00	2,947.66	7,214.01
3	สีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	305.00	54.00	16,470.00	34.00	10,370.00	26,840.00
	รวม (1.2.6)				23,218.59		16,032.61	39,251.20

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 งานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา ท่อ PVC. ชั้น 13.5							
	- Dia. 3/4 "	เส้น	6.00	76.00	456.00	120.00	720.00	1,176.00
	- Dia. 1/2 "	เส้น	2.00	60.75	121.50	120.00	240.00	361.50
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	97.20	97.20	29.16	29.16	126.36
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 2 "	เส้น	1.00	216.00	216.00	160.00	160.00	376.00
	- Dia. 3 "	เส้น	5.00	476.00	2,380.00	400.00	2,000.00	4,380.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	2,076.80	2,076.80	623.04	623.04	2,699.84
3	อ่างล้างเครื่องมือเซรามิกหลุมลึก + อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3.00	31,000.00	93,000.00	450.00	1,350.00	94,350.00
	รวม (1.2.7)				98,347.50		5,122.20	103,469.70
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	งานรื้อผนังอาคารเดิม พร้อมขนทิ้ง	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2	ป้ายชื่อห้องตัวหนังสือพลาสติดหนา 10 มม. ฟันสี	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
3	ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ 50x300x1.6 มม.	ม.	147.00	35.00	5,145.00	20.00	2,940.00	8,085.00
	รวม (1.2.8)				13,345.00		2,940.00	16,285.00
	1.3 งานระบบไฟฟ้า							
	1.3.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟ LED 36 W	ชุด	3.00	1,690.00	5,070.00	115.00	345.00	5,415.00
2	โคมไฟดาวไลท์ 15 W LED ชนิดฝังฝ้าเพดาน	ชุด	44.00	450.00	19,800.00	115.00	5,060.00	24,860.00
3	โคมไฟดาวไลท์ 15 W LED ชนิดลอย	ชุด	6.00	350.00	2,100.00	115.00	690.00	2,790.00
4	โคมไฟดาวไลท์ 6 W	ชุด	8.00	300.00	2,400.00	115.00	920.00	3,320.00
5	ไฟสาย PL วอลไลท์	ชุด	1.00	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00
6	ตู้คอนซูมเมอร์ 14 ช่อง	ชุด	1.00	2,900.00	2,900.00	500.00	500.00	3,400.00
7	รางเก็บสายไฟ PVC 18 มม. ยาว 2.00ม.	ม.	70.00	270.00	18,900.00	30.00	2,100.00	21,000.00
8	สายไฟ VAF 2x1.5 ตร.มม.	ม.	150.00	13.00	1,950.00	12.00	1,800.00	3,750.00
9	สายไฟ VAF 2x2.5 ตร.มม.	ม.	60.00	21.00	1,260.00	14.00	840.00	2,100.00
10	สายไฟ VAF 2x6 ตร.มม.	ม.	60.00	53.00	3,180.00	17.00	1,020.00	4,200.00
11	สวิตช์	ชุด	14.00	75.00	1,050.00	80.00	1,120.00	2,170.00
12	เต้ารับ	ชุด	40.00	140.00	5,600.00	90.00	3,600.00	9,200.00
13	อุปกรณ์ต่อรอยสายไฟ	งาน	1.00	900.00	900.00	500.00	500.00	1,400.00
	รวม (1.3.1)				65,960.00		18,595.00	84,555.00

ซ่อมแซมห้องทันตกรรม

โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)							
	2.1.1 งานตกแต่งผนังและตู้ Built in							
1	F1 เคาน์เตอร์ 0.50x3.00x0.75 ม. + อุปกรณ์	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2	F2 เคาน์เตอร์ 0.50x2.30x0.75 ม. + อุปกรณ์	ชุด	2.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3	F3 ตู้ลอย 0.30x1.00x0.60 ม.	ชุด	3.00	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
4	F4 ตู้สูง 0.40x2.40x3.70 ม.	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5	F5 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0.50x2.80x0.75 ม.	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
6	F6 ตู้ลอย 0.40x3.20x0.80 ม.	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7	F7 ตู้เตี้ย 0.40x3.20x0.90 ม.	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8	งานตกแต่งผนังโครงเคร่าไม้สะเดา 18 x 40 มม. @ 0.60 ม. กรุไม้ HMR 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนต ตามแบบ	ตร.ม.	8.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9	งานตกแต่งผนังโครงเคร่าไม้สะเดา 18 x 40 มม. @ 0.60 ม. กรุไม้ HMR 6 มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนต ตามแบบ	ตร.ม.	55.60	650.00	36,140.00	0.00	0.00	36,140.00
10	งานตกแต่งบัวพื้นไม้ HMR 4 มม. กรูทับด้วยแผ่นเมลามีน ตามแบบ	ม.	23.00	190.00	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
11	งานกล่องไฟโครงไม้อัดบอร์ด 15 มม. กรูทับด้วยแผ่นลามิเนท	ม.	11.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12	คิ้วอลูมิเนียมสีพิงค์โกลด์ 8 มม.	เส้น	24.00	500.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13	บานพับถั้ว 30 มม.	ตัว	92.00	38.00	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
	รวม (2.1)				172,506.00		0.00	172,506.00
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)							
	2.1งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	2.1.1 งานระบบระบายอากาศ							
1	พัดลมระบายอากาศฝึ่งฟ้าเพดาน 10"	ชุด	8	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	รวม (2.1.1)				14,400.00		0.00	14,400.00